

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Budynek jednorodzinny "JAWORZYŃKA drewniana" : roboty budowlane			
Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Wykopy i zasypy	m3	210
2	Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami	m3	17,2
3	Ściany betonowe piwnic z izolacjami	m3	48,1
4	Płyta żelbetowa stropowa n/piwnicami gr.12cm+folia+styropian4cm+wylewka zbrojona+ podłoga(terakota+parkiet)+ tynk z malowaniem	m2	83,1
5	Schody żelbetowe do piwnicy zabiegowe na płycie grubości 12cm wykończone terakotą	m2	3,8
6	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16	t	1,46
7	Ściany zewnętrzne z płazów drewnianych 18x34cm+wiatroizolacja+wełna 5cm+paroizolacja+ boazeria"płazy"	m2	121,1
8	Ściany wewnętrzne z płazów drewnianych 18x34cm	m2	36,5
9	Ściany działowe z płazów drewnianych 10x34cm	m2	33,6
10	Ilość drewna na ściany	m3	38,74
11	Kanały wentylacyjne, spa;inowe i dymowe z pustaków Leier	m	32
12	Stropy drewniane na legarach+ płyta OSB 25mm+folia+styr.twardy 3cm+folia+wylewka zbrojona 4cm+ podłoga(parkiet+terakota)	m2	58,8
13	Ilość drewna na strop (belki)	m3	4,47
14	Schody drewniane zabiegowe ażurowe na belkach drewnianych z balustradą	szt stop	16
15	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej	m3	3,89
16	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łątach i kontrłątach i folia wiatroszczelna	m2	152,2
17	Montaż rynien i rur spustowych	m	59
18	Stolarka okienna z parapetami drewnianymi	m2	24,2
19	Stolarka drzwiowa	m2	21,4
20	Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota)	m2	64,1
21	Okładziny gipsowo-kartonowe z ociepleniem wełna min.20cm+malowanie na stropie poddasza	m2	77,8