

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Budynek jednorodzinny "OLEŚNICA drewniana" : roboty budowlane

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Wykopy i zasypy	m3	120
2	Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami	m3	14,7
3	Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami	m3	19,2
4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16	t	0,35
5	Ściany zewnętrzne z płazów drewnianych 18x34cm+wiatroizolacja+wełna 5cm+paroizolacja+ boazeria"płazy"	m2	126
6	Ściany wewnętrzne z płazów drewnianych 18x34cm	m2	42,2
7	Ściany działowe z płazów drewnianych 10x34cm	m2	73,1
8	Ilość drewna na ściany	m3	49,11
9	Kanały wentylacyjne, spa;inowe i dymowe z pustaków Leier	m	26
10	Stropy drewniane na legarach+ płyta OSB 25mm+folia+styr.twardy 3cm+folia+wylewka zbrojona 4cm+ podłoga(parkiet+terakota)	m2	81,3
11	Ilość drewna na strop (belki)	m3	6,75
12	Schody drewniane ażurowe na belkach drewnianych z balustradą	szt stop	16
13	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej	m3	8,72
14	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łątach i kontrłątach i folia wiatroszczelna	m2	205,2
15	Montaż rynien i rur spustowych	m	52,5
16	Stolarka okienna z parapetami drewnianymi	m2	25,8
17	Stolarka drzwiowa	m2	18,7
18	Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian 10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota+parkiet)	m2	75,2
19	Okładziny gipsowo-kartonowe z ociepleniem wełna min.20cm+malowanie na stropie poddasza	m2	110,7