

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Budynek jednorodzinny "ADAMÓW" : roboty budowlane

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Wykopy i zasypy	m3	175
2	Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami	m3	26,7
3	Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami	m3	34,4
4	Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm +styropian 10cm+ cegła modularna 9cm+ tynk szlachetny nakrapiany (zewn)+tynk wewn malowany	m2	161,9
5	Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	84
6	Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy	m3	6,5
7	Kanały wentylacyjne, spa;inowe i dymowe z pustaków Leier	m	21
8	Płyta żelbetowa stropowa gr.15cm+folia+styropian20cm+wylewka 4cm	m2	166,2
9	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16	t	3,5
10	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej	m3	14,56
11	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łątach i kontrłątach + folia wiatroszczelna	m2	304,5
12	Montaż rynien i rur spustowych	m	96,7
13	Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	24,8
14	Stolarka okienna z parapetami wewn. i zewn.	m2	40,1
15	Stolarka drzwiowa	m2	19,1
16	Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(parkiet+terakota)	m2	160,1