

**ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW**

Budynek jednorodzinny "ZADĘBIE MAŁE" : roboty budowlane

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Wykopy i zasypy	m3	165
2	Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami	m3	19
3	Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami	m3	25,3
4	Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 29cm +styropian 9cm+ tynk akrylowy (zewn)+tynk wewn malowany	m2	125,8
5	Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	52,7
6	Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy	m3	7,3
7	Kanały wentylacyjne, spa;inowe i dymowe z pustaków Leier	m	18
8	Płyta żelbetowa stropowa n/parterem gr.12cm+folia+styropian20cm+wylewka zbrojona + tynk z malowaniem	m2	117,2
9	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16	t	2,31
10	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej	m3	8,91
11	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łatach, z obróbkami blacharskimi i wyłazem dachowym	m2	202,2
12	Montaż rynien i rur spustowych	m	82
13	Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	16,5
14	Stolarka okienna drewniana z parapetami wewn.i zewn.	m2	26
15	Stolarka drzwiowa z bramą garażową	m2	16,6
16	Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota,parkiet)	m2	115,1