

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Budynek jednorodzinny "MAKOWO" : roboty budowlane

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Wykopy i zasypy	m3	130
2	Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami	m3	18,6
3	Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami	m3	20,9
4	Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm +styropian 10cm+ cegła modularna 9cm+ tynk szlachetny nakrapiany (zewn)+tynk wewn malowany	m2	178,5
5	Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	31,4
6	Belki, podciąg żelbetowe,wieńce,słupy	m3	4,7
7	Kanały wentylacyjne, spa;inowe i dymowe z pustaków Leier	m	32
8	Płyta żelbetowa stropowa gr.12cm+folia+styropian4cm+wylewka zbrojona+ podłoga(parkiet +terakota)	m2	88,2
9	Schody żelbetowe proste na płycie grubości 12cm wykończone terakotą	m2	6,4
10	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16	t	1,97
11	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej	m3	8,25
12	Pokrycie dachów dachówką marsylką ceramiczną na łątach, z ociepleniem wełną mineralną 20cm + płyty g-k 12,5mm na ruszcie malowane	m2	231,5
13	Montaż rynien i rur spustowych	m	52
14	Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	77,5
15	Stolarka okienna	m2	33,3
16	Stolarka drzwiowa + brama garażowa	m2	23,5
17	Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(parkiet+terakota)	m2	92,3