

**ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW**

Budynek jednorodzinny "DZIEKANOWICE" : roboty budowlane

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Wykopy i zasypy	m3	140
2	Ławy i stopy fundamentowe żelbetowe z izolacjami	m3	18,2
3	Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami	m3	15,5
4	Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 29cm +styropian 9cm+ tynk akrylowy (zewn)+tynk wewn malowany	m2	157,9
5	Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	28,6
6	Belki, podciągi żelbetowe, wieńce, słupy	m3	5,8
7	Kanały wentylacyjne, spa;inowe i dymowe z pustaków Leier	m	32
8	Płyta żelbetowa stropowa n/parterem gr.12cm+folia+styropian20cm+wylewka zbrojona + tynk z malowaniem	m2	78,3
9	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie grubości 12cm wykończone terakotą	m2	3,6
10	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16	t	2,03
11	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej	m3	7,44
12	Pokrycie dachów dachówką cementową na łątach, z obróbkami blacharskimi i wyłazem dachowym	m2	189,3
13	Montaż rynien i rur spustowych	m	48,1
14	Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	69,3
15	Stolarka okienna	m2	19,7
16	Stolarka drzwiowa z bramą garażową	m2	21,9
17	Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota)	m2	78,3
18	Okladziny gipsowo-kartonowe poddasza z ociepleniem wełną 20cm + malowanie	m2	83,2