

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Budynek jednorodzinny "Grybów mały" : roboty budowlane

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
1	Wykopy i zasypy	m3	90
2	Ławy fundamentowe żelbetowe z izolacjami	m3	10,2
3	Ściany fundamentowe betonowe z izolacjami	m3	12
4	Ściany zewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm +styropian 10cm+ cegła modularna 9cm+ tynk szlachetny nakrapiany (zewn)+tynk wewn malowany	m2	113,2
5	Ściany wewnętrzne z pustaków ceramicznych Max/220 grubości 19cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	16,1
6	Belki, podciągi żelbetowe,wieńce,słupy	m3	3,4
7	Kanały wentylacyjne, spalinowe i dymowe z pustaków Schiedel	m	19
8	Płyta żelbetowa stropowa nad parterem gr.12cm+folia+styropian4cm+wylewka zbrojona+podłoga(terakota,parkiet)	m2	42,6
9	Schody żelbetowe zabiegowe na płycie grubości 12cm wykończone terakotą	m2	4,3
10	Balkony o gr.płyty 12cm wykończone płytkami gres i tynkiem	m2	3,4
11	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi fi6 do fi16	t	1,23
12	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej	m3	3,69
13	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną na łątach,z obróbkami blacharskimi, wyłazem dachowym, oknami połaciowymi z ociepleniem wełną mineralną 20cm + płyty g-k 12,5mm na ruszcie malowane	m2	120
14	Montaż rynien i rur spustowych	m	36,6
15	Ścianki działowe z cegieł kratówek K1 grubości 12cm z obustronnym tynkiem+malowanie	m2	57,2
16	Stołarka okienna drewniana z parapetami wewn i zewn	m2	20,6
17	Stołarka drzwiowa drewniana zewn i wewn	m2	12,1
18	Podłoga na gruncie: podłoże betonowe gr.10cm+papa termozgrzewalna+folia+styropian10cm+wylewka zbrojona +podłoga(terakota)	m2	46,8